



**COMUNE DI MONTAURO  
(PROVINCIA DI CATANZARO)**

**REALIZZAZIONE DI UN PONTILE MOBILE IN LOCALITÀ CECI**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO PREZZI**

PROGETTISTI:

ARCH. MARIAGABRIELLA PICCIOTTI

ING. ALESSANDRO ZITO

APPROVAZIONI:

OTTOBRE 2015

**E.8**

APPRODO MOBILE					
N	ART.	DESCRIZIONE	U.M	QUANT	PREZZO
1	N.P.1	Modulo per pontili galleggianti per mare aperto delle dimensioni di mm 2500 x 12000, montati su 2 tubi in polietilene diametro mm 600 Sp mm 20 con tappi Sp mm 20 saldati alle due estremità completi di nr 2 flange DN 50 – paiolo superiore in legno badi antiscivolo a listelli delle dimensioni di mm 2500x150xsp21 – paracolpi laterali in legno su 2 lati – 16 bitte realizzate in tondo di ferro montate su 2 lati, realizzati con profili UPN – FERRO AD L – lamiera pantografata e pressopiegata – zincatura a caldo della struttura.	Pz	2	€ 20.000,00
2	N.P.2	Giunzione ortogonale doppia snodata realizzata in lamiera pantografata coperta da lamiera mandorlata mobile per l'accoppiamento di due moduli in asse.	Pz	1	€ 1.500,00
3	N.P.3	Passerella delle dimensioni di mt 1 x mt 3 realizzata in profili di adeguate sezioni zincati a caldo completa di ringhiera su entrambi i lati lunghi, piano di calpestio in listelli di legno antiscivolo con cerniera posteriore da ancorare a passerella in legno lato terra e ruote anteriori lato pontili.	Pz	1	€ 1.000,00
4	N.P.4	Passerella per il collegamento del pontile a terra realizzata in 2 settori, 1 fisso delle dimensioni di mt 1 x mt 3 e l'altro ribaltabile a comando manuale con verricello e fune zincata con ruote anteriori per poggiare sul pontile lato mare delle dimensioni di mt 1 x mt 6 realizzata in profili di adeguate sezioni zincati a caldo completa di ringhiera su entrambi i lati lunghi, piano di calpestio in listelli di legno antiscivolo.	Pz	1	€ 3.000,00
5	N.P.5	Contrappeso in calcestruzzo delle dimensioni di mm 1200 x 1200 x H 300 completo di nr 3 ganci nella parte superiore.	Pz	20	€ 2.000,00
6	N.P.6	Kit catena genovese zincata a fuoco maglia mm 16 per l'ormeggio dei moduli a mare in 10 punti.	Pz	2	€ 1.500,00
7	N.P.8	Kit Grilli per il fissaggio delle catene di ormeggio dei moduli e per la catenaria di ormeggio delle imbarcazioni lato mare.	Pz	1	€ 1.000,00
8	N.P.10	Montaggio e posa in opera effettuato personale specializzato.	Pz	1	€ 9.500,00
<b>Totale</b>					<b>€ 39.500,00</b>

Catanzaro, 15 ottobre 2015

I Progettisti

---

(Arch. Mariagabriella Picciotti)

---

(Ing. Alessandro Zito)